

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****dostawa, wykonanie i montaż balustrad, pochwytów, barierek oraz zadaszenia drzwi zewnętrznych w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Jana i Antoniego Bradeckich 7**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i montaż balustrad, pochwytów, barierek oraz zadaszenia drzwi zewnętrznych w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Jana i Antoniego Bradeckich 6. Miejszem wykonania przedmiotu zamówienia jest budynek usługowo - mieszkalnym w Baboszewie przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7. Balustrady przeznaczone są do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, powinna zostać zamontowana do podłogi, na posadzce i bocznych ścianach. Balustrada musi być odpowiednia do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu. Okładzina musi być wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej wykończona pochwytami ze stali nierdzewnej polerowanej zadaszenie drzwi wejściowych ze szkła na profilach aluminiowych. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiału Wykonawcy, dostarczony i zamontowany na koszt Wykonawcy.

**I. ZAKRES ROBÓT**

Zakres robót obejmuje wykonanie:

**1. balustrady na klatkach schodowych:**

<b>ilość</b>	27,5 mb
<b>wzór balustrady</b>	zgodnie z załącznikiem nr 4
<b>sposób wykonania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rury <math>\varnothing</math> 48,3x1,5 mm (pochwyty i słupki)</li> <li>• wypełnienie przelotowe z rurek <math>\varnothing</math> 20x1,5 w ilości 4 rzędy poziomych.</li> <li>• wysokość balustrady 1,1 m.</li> </ul>

**2. podjazd dla niepełnosprawnych (barierki na podjeździe dla niepełnosprawnych):**

<b>ilość</b>	47 mb
<b>wzór barierki</b>	zgodnie z załącznikiem nr 4
<b>sposób wykonania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rury <math>\varnothing</math> 48,3x1,5 mm (pochwyty słupki)</li> <li>• wysokość balustrad podjazdu 0.9 m (barierka nr 1 zamontowana na wysokości 0.750m , barierka nr 2 zamontowana na wysokości 0,9 m)</li> <li>• bortnica wykonana z profilu 70x20x1,5 mm.</li> <li>• poręcz musi być wydłużona po 300 mm na początku i końcu podjazdu.</li> </ul>

### 3. pochwyt na klatkach schodowych:

<b>ilość</b>	2 sztuki o łącznej długości 4,7 mb <ul style="list-style-type: none"><li>• pochwyt nr 1 o długości 2,2 mb</li><li>• pochwyt nr 2 o długości 2,5 mb</li></ul>
<b>wzór pochwytu</b>	zgodnie z załącznikiem nr 4 (rys. nr 3)
<b>Sposób wykonania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• rura Ø 48,3x1,5 mm</li></ul>

### 4. barierka drzwi balkonowych

<b>ilość</b>	1,2 mb (1 szt.)
<b>wzór barierki</b>	zgodnie z załącznikiem nr 4
<b>sposób wykonania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• rury Ø 48,3x1,5 mm (pochwyty i słupki)</li><li>• wypełnienie przelotowe z rurek Ø 20x1,5 w ilości 4 rzędy poziomych.</li><li>• wysokość balustrady 1,1 m.</li><li>• montaż do muru za pomocą kotew systemowych</li></ul>

### 5. daszki zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi:

<b>ilość</b>	2 sztuki
<b>wzór zadaszienia</b>	zgodnie z załącznikiem nr 4
<b>sposób wykonania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• wymiary min. 2,20 szer x 1,20 dł</li><li>• zadaszienie nad wejściem powinno być wykonane ze szkła na profilach aluminiowych</li></ul>

Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7 w miejscowości Baboszewo.

## II. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO WIADOMOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

1. rzut parteru
2. rzut piętra
3. rzut piwnicy
4. przekrój C-C przez klatkę schodową
5. przekrój A-A
6. SST
7. rysunki poglądowe

## III. WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.

#### **IV. ZALECENIA DLA WYKONAWCY**

Wykonawca powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu będących załącznikami. Przedmiar prac będących przedmiotem zamówienia, uwzględniony w niniejszym Opisie ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót. Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SST, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym oraz sztuką budowlaną.