

BUDYNEK B1, B2, B3

MODUŁ A+B

- LEGENDA:
- ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
 - ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA
 - ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA + WEŁNA MINERALNA 6/10CM
 - PRZEGRODA >50DB; U<1,0W/m2*K
 - BLOCZKI SILIKATOWE 8/12CM
 - DYLE GIPSOWE 10CM
 - BLOCZKI BETONOWE 15CM
 - ELEMENT ODZIELENIA PPOŻ
 - WEŁNA MINERALNA

- UWAGI:
- OBIEKT WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - RYSEUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - WSZYSTKIE ELEMENTY ELEWACYJNE WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW DANEGO SYSTEMU
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMogi P.POŻ.)
 - PRZED ŁANIEM ELEMENTÓW BETONOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ MIĘDZY WYKONAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH
 - SCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ URZĄDZENIA WIELKOGABARYTOWE STAWIĄC PO ZAMONTOWANIU W/W URZĄDZEŃ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY ORAZ DETALE ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU
 - PODZIAŁ BONIOWAŃ WG RYS. ELEWACJI
 - ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ, PRZECIWWODNEJ ORAZ PRZECIWWILGOCIOWEJ NA CAŁYM BUDYNKU
 - OTWOROWANIE ELEMENTÓW WG PROJ. WYKONAWCZEGO
 - OZNACZENIA DRZWI DOTYCZĄ WYMIARÓW W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA
 - OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ DOTYCZĄ WYMIARÓW W OTWORZE MURU W STANIE SUROWYM
 - WSZYSTKIE WŁOTY DO INSTALACJI WENTYLACJI GRANITACYJNEJ 15CM OD STROPU
 - W MIEJSCU OPARCIA PUSTAKÓW WENT. NA STROPIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ Z PĄPY
 - OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
 - PRZED WYKONANIEM SZYBU WINDOWEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZAPROJEKTOWANE WYMIARY SZYBU Z WYMAGANIAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU

RZUT KONDYGNACJI II PIĘTRA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE I POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994



NOWACKI & SALASIŃSKA
ARCHITEKCI

GP 2.03.1935
GDĄSK UL. TURZYSZÓWA 43/7
tel.583053043,
tel.kom. 605307274; 50417 1040
e-mail anna@nowackisalasinaska.pl

INWESTOR: Spółeczna Inicjatywa Mieszkalniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o
ul. Warszawska 10A, 06-400 Ciechanów

TEMAT: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie prefabrykowanym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

ADRES: Baboszewo, rejon ul. Przemysłowej; dz. nr 273/4; 273/5; obręb 0001

RYSUNEK: RZUT KONDYGNACJI II PIĘTRA			
PROJEKTANT	WSPÓŁPRACA	SPRAWDZAJĄCY	WRSIEŃ 2023
mgr inż. arch. WOJCIECH NOWACKI upr. nr 5882/GD/94	mgr inż. arch. ANNA SALASIŃSKA upr. nr 584/POOK/K2013	mgr inż. arch. DANIELA MILAN KONOPKA upr. nr 4997/GD/91	
mgr inż. arch. MAŁGORZATA RYCHTOWSKA	mgr inż. arch. ANETA GLINKA		
PROJEKT TECHNICZNY			NR RYS.

