

BUDYNEK B1, B2, B3

MODUŁ A+B

LEGENDA:

- ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
- ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA
- ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA + WEŁNA MINERALNA 6/10CM
- PRZEGRODA >50DB; U<1,0W/m2*K
- BLOCZKI SILIKATOWE 8/12CM
- DYLE GIPSOWE 10CM
- BLOCZKI BETONOWE 15CM
- ELEMENT ODDZIELENIA PPOŻ
- WEŁNA MINERALNA

UWAGI:

- OBIĘKT WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RYSEK RZUTY WYKONAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE ELEMENTY ELEWACYJNE WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW DANEGO SYSTEMU
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIĄJĄCĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMAGI P.POŻ.)
- PRZED LANIEM ELEMENTÓW BETONOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ MIĘDZY WYKONAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH
- ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ URZĄDZENIA WIELKOGABARYTOWE STAWIAĆ PO ZAMONTOWANIU W/W URZĄDZEŃ
- WSZYSTKIE ELEMENTY ORAZ DETALE ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU
- PODZIAŁ BONIOWAŃ WG RYS. ELEWACJI
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ, PRZECIWWODNEJ ORAZ PRZECIWWILGOCIOWEJ NA CAŁYM BUDYNKU
- OTWOROWANIE ELEMENTÓW WG PROJ. WYKONAWCZEGO
- OZNACZENIA DRZWI DOTYCZĄ WYMIARÓW W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDKA
- OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ DOTYCZĄ WYMIARÓW W OTWORZE MURU W STANIE SUROWYM
- WSZYSTKIE WŁOTY DO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 15CM OD STROPU
- W MIEJSCU OPARCIA PUSTAKÓW WENT. NA STROPIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ Z PĄPY
- OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.
- PRZED WYKONANIEM SZYBU WINDOWEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZAPROJEKTOWANE WYMIARY SZYBU Z WYMAGANIAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU

RZUT KONDYGNACJI I PIĘTRA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE I POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994



NOWACKI & SALASIŃSKA
ARCHITEKCI

GDŃSK UL. TURZYCOWA 43/7
tel. 583053043,
tel.kom. 605307274; 504171040
e-mail anna@nowackisalasinaka.pl

INWESTOR: Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.
ul. Warszawska 10A, 06-400 Ciechanów

TEMAT: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie prefabrykowanym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

ADRES: Baboszewo, rejon ul. Przemysłowej; dz. nr 273/4; 273/5; obręb 0001

RZUT KONDYGNACJI I PIĘTRA			
PROJEKTANT	WSPÓŁPRACA	SPRAWDZAJĄCY	NR RYS.
mgr inż. arch. WOJCIECH NOWACKI upr. nr 5882/GD/94	mgr inż. arch. ANNA SALASIŃSKA upr. nr 584/POOKK/2013	mgr inż. arch. DANIELA MILAN KONOPKA upr. nr 4997/GD/91	
mgr inż. arch. MAŁGORZATA RYCHTOWSKA	mgr inż. arch. ANETA GLINKA		
WRZESIEŃ 2023			PROJEKT TECHNICZNY