

BUDYNEK B2

MODUŁ A+B

- LEGENDA:
- ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
  - ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA
  - ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA + WEŁNA MINERALNA 6/10CM
  - PRZEGRODA >50dB; U<1,0W/m2\*K
  - BLOCZKI SILIKATOWE 8/12CM
  - DYLE GIPSOWE 10CM
  - BLOCZKI BETONOWE 15CM
  - ELEMENT ODZIELENIA PPOŻ
  - WEŁNA MINERALNA

- UWAGI:
- OBIEKT WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANA I OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - RYSEUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - WSZYSTKIE ELEMENTY ELEWACYJNE WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW DANEGO SYSTEMU
  - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
  - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMogi P.POŻ.)
  - PRZED ŁANIEM ELEMENTÓW BETONOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ MIĘDZY WYKONAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH
  - ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ URZĄDZENIA WIELKOGABARYTOWE STAWIAĆ PO ZAMONTOWANIU W/W URZĄDZEŃ
  - WSZYSTKIE ELEMENTY ORAZ DETALE ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU
  - PODZIAŁ BONIOWAŃ WG RYS. ELEWACJI
  - ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ, PRZECIWWODNEJ ORAZ PRZECIWWILGOCIOWEJ NA CAŁYM BUDYNKU
  - OTWOROWANIE ELEMENTÓW WG PROJ. WYKONAWCZEGO
  - OZNACZENIA DRZWI DOTYCZA WYMIARÓW W ŚWIELE PO OTWARCIU SKRZYDŁA
  - OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ DOTYCZA WYMIARÓW W OTWORZE MURU W STANIE SUROWYM
  - WSZYSTKIE WŁOTY DO INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 15CM OD STROPU
  - W MIEJSCU OPARCIA PUSTAKÓW WENT. NA STROPIE WYKONAĆ IZOLACJĘ, PRZECIWWILGOCIOWĄ Z PĄPY
  - OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
  - PRZED WYKONANIEM SZYBU WINDOWEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZAPROJEKTOWANE WYMIARY SZYBU Z WYMAGANIAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU

RZUT PARTERU

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
ZABRONIONE KOPIOWANIE I POWIELANIE PROJEKTU  
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994



**NOWACKI & SALASIŃSKA**  
ARCHITEKCI

65-230-033  
GDANSK UL. TURZYCOWA-43/7  
tel.583053043,  
tel.kom. 605307274; 504171040  
e-mail amma@nowackisalasinaska.pl

INWESTOR: Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Północne Mazowsze Sp. z o.o  
ul. Warszawska 10A, 06-400 Ciechanów

TEMAT: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie prefabrykowanym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

ADRES: Baboszewo, rejon ul. Przemysłowej; dz. nr 273/4; 273/5; obręb 0001

| RYSUNEK:      |                                                         |        |         |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| RZUT PARTERU  |                                                         |        |         |
| NAZWISKO      |                                                         | PODPIS | SKALA   |
| PROJEKTANT    | mgr inż. arch. WOJCIECH NOWACKI upr. nr 5882/GD/94      |        | 1:100   |
|               | mgr inż. arch. ANNA SZAŚKINSKA upr. nr 584/POOKK/2013   |        |         |
| WSPÓŁPRACA    | mgr inż. arch. MAŁGORZATA RYCHTOWSKA                    |        |         |
|               | mgr inż. arch. ANETA GLINKA                             |        | NR RYS. |
| SPRAWDZAJĄCY  | mgr inż. arch. DANIELA MIŁAN KONOPKA upr. nr 4997/GD/91 |        |         |
| WRZESIEŃ 2023 | PROJEKT TECHNICZNY                                      |        |         |