

BUDYNEK B3

MODUŁ A+B

LEGENDA:

- ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
- ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA
- ŚCIANA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA + WEŁNA MINERALNA 6/10CM
- PRZEGRODA >50dB; $U < 1,0 W/m^2K$
- BŁOCKI SILIKATOWE 8/12CM
- DYLE GIPSOWE 10CM
- BŁOCKI BETONOWE 15CM
- ELEMENT ODDZIELENIA PPOŻ
- WEŁNA MINERALNA

UWAGI:

- OBIEKT WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE ELEMENTY ELEWACYJNE WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW DANEGO SYSTEMU
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMÓGI P.POŻ.)
- PRZED LANIEM ELEMENTÓW BETONOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ MIĘDZY WYKONAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH
- SCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ URZĄDZENIA WIELKOGABARYTOWE STAWIAĆ PO ZAMONTOWANIU W/W URZĄDZEŃ
- WSZYSTKIE ELEMENTY ORAZ DETALE ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU
- PODZIAŁ BONIOWAŃ WG RYS. ELEWACJI
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ, PRZECIWWODNEJ ORAZ PRZECIWWILGOCIOWEJ NA CAŁYM BUDYNKU
- OTWOROWANIE ELEMENTÓW WG PROJ. WYKONAWCZEGO
- OZNACZENIA DRZWI DOTYCZĄ WYMIARÓW W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA
- OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ DOTYCZĄ WYMIARÓW W OTWORZE MURU W STANIE SUROWYM
- WSZYSTKIE WŁOTY DO INSTALACJI WENTYLACJI GRANTACYJNEJ 15CM OD STROPU
- W MIEJSCU OPARCIA PUSTAKÓW WENT. NA STROPIE WYKONAĆ IZOLACJĘ, PRZECIWWILGOCIOWĄ Z PĄPY
- OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
- PRZED WYKONANIEM SZYBU WINDOWEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZAPROJEKTOWANE WYMIARY SZYBU Z WYMAGANIAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU

RZUT GARAŻU

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE I POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

NOwACKI & SAŁASIŃSKA
ARCHITEKCI

GDAŃSK UL. TURZYSKOWA 43/7
tel.583053043,
tel.kom. 605307274; 504171040
e-mail anna@nowackisalasinaska.pl

INWESTOR: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.
ul. Warszawska 10A, 06-400 Ciechanów

TEMAT: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie prefabrykowanym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

ADRES: Baboszewo, rejon ul. Przemysłowej; dz. nr 273/4; 273/5; obręb 0001

RYSUNEK:			
RZUT GARAŻU			
PROJEKTANT	NAZWISKO	PODPIS	SKALA
mgr inż. arch. WOJCIECH NOWACKI	upr. nr 5882/GD/94		
mgr inż. arch. ANNA SAŁASIŃSKA	upr. nr 584/POOKK/2013		1:100
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. MAŁGORZATA RYCHTOWSKA		
	mgr inż. arch. ANETA GLINKA		NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DANIELA MILAN KONOPKA	upr. nr 4997/GD/91	
WRSIEŃ 2023	PROJEKT TECHNICZNY		B3.A1